

	Letní koupaliště					Příloha č.1
	a/ Oprava sání ze dna AN					
	b/ Oběhové čerpadlo					
	Plovárna Hranice					
	Položkový rozpočet					
Číslo						
položky	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
	a/ Oprava sání ze dna AN					
a 1.	Demontáž stávajícího rozdělovače AN					
	Demontáž nerezového potrubí rozdělovače DN 400 mm	bm	6			
	Demontáž uzavíracích klapek DN 250 mm	ks	2			
	Vysekání otvorů v žb.zdivu 400x400 mm tl.250 mm	ks	2			
	Demontáž propojovacího potrubí z rozdělovače k čerpadlu dl.3,0m	ks	2			
	Výškový přesun hmot ze suterénu strojovny na parkoviště v=3,5 m	soub	1			
	Uložení vybouraných sutí na místo určené objednatelem do 10m	soub	1			
a 2.	Materiál PVC-U					
	Uzavírací klapky D250 včetně přírub	ks	2			
	Tkus D250	ks	1			
	red.250/160	ks	1			
	PHT D250	ks	2			
	koleno D250/90°	ks	5			
	koleno D160/90°	ks	2			
	potrubí D250	bm	12			
	potrubí D160	bm	2			
	lepidlo,čistič	kpl	1			

	Letní koupaliště					Příloha č.1
	a/ Oprava sání ze dna AN					
	b/ Oběhové čerpadlo					
	Plovárna Hranice					
	Položkový rozpočet					
Číslo						
položky	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
a 3.	Kotevní materiál,úchyty					
	Kotevní materiál pro potrubí DN 250 systém MUPRO včetně chemických kotev do betonu	kpl	1			
a 4.	Montáž					
	Montáž technologie včetně kotvení potrubí	kpl	1			
a 5.	Drobné stavební úpravy,zapravení prostupů do VN,úprava fólie VN	kpl	1			
	Zapravení prostupů potrubí DN 250 přes žb.stěnu AN betonem vysrávkovým s nanovlákný	ks	2			
	Vodotěsné napojení potrubí DN 250 mm v akumulární nádrži	ks	2			
	Oprava prostupů potrubí příčkami v kanále DN 300 mm	ks	2			
a 6.	Doprava a přesun hmot	%	4,5			
	Celkem bez DPH položka a/					
	b/ Oběhové čerpadlo					
b 1.	Demontáže					
	Demontáž stávajícího čerpadla přívodu vody do LK	ks	2			
	Demontáž stávajícího pískového filtru	ks	2			
	Demontáž nosné kce čerpadla a filtru	ks	2			

	Letní koupaliště					Příloha č.1
	a/ Oprava sání ze dna AN					
	b/ Oběhové čerpadlo					
	Plovárna Hranice					
	Položkový rozpočet					
Číslo						
položky	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
	Demontáž propojovacího potrubí	kpl	1			
	Dodávka a montáž					
b 2.	Dodávka a montáž čerpadla CF-4 1500,Q=215m3/hod,příkon 11kW,400V	kpl.	1			
	Propojovací komponenty čerpadlo-rozdělovač-nerez	kpl.	1			
b 3.	Doprava a přesun hmot	%	4,5			
	Celkem bez DPH položka b/					
	Cena celkem bez DPH					
	DPH 21%					
	Cena celkem s DPH					