

Stavební rozpočet

Název stavby:	EKOLTES zřízení plochy pro sklad plastů TKO Hranice -Jelení kopec	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	HRANICE- JELENÍ KOPEC	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	09.10.2019 Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
12						0,00	0,00	0,00	0,00		
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2019
2	122202109R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2019
16						0,00	0,00	0,00	0,00		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 300 m	m3	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2019
17						0,00	0,00	0,00	0,00		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2019
56						0,00	0,00	0,00	332,33		
5	564112430R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-63 po zhutn.tl.30cm	m2	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	173,27	RTS I / 2019
6	564721111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 8 cm	m2	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	43,00	RTS I / 2019
7	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	30,36	RTS I / 2019
8	564112106R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-22 po zhutn.tl.6 cm	m2	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	85,71	RTS I / 2019
58						0,00	0,00	0,00	106,99		
9	584121111RU1	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	106,99	RTS I / 2019
H22						0,00	0,00	0,00	0,00		
10	998226111R00	Přesun hmot, komunikace z panelů předpjatých	t	643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2019
Celkem:								0,00			

Poznámka: