

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA Č.P.183 - OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

KSO:
Místo: Hranice

CC-CZ:
Datum: 30.03.2016

Zadavatel:
EKOLTES HRANICE, a.s.

IČ: 61974919
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Petr Vojvodík

IČ: 66160995
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **0,00**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA Č.P.183 - OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

Místo: Hranice

Datum: 30.03.2016

Zadavatel: EKOLTES HRANICE, a.s.

Projektant: Petr Vojvodík

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA Č.P.183 - OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

Místo: Hranice

Datum: 30.03.2016

Zadavatel: EKOLTES HRANICE, a.s.

Projektant: Petr Vojvodík

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	28,440		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
2	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	48,372		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	49,269		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	49,269		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	49,269		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	98,538		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,269		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	49,269		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	98,538		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,357		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
11	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	78,043		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32 Hrabůvka					
	VV		43,357*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		78,043			
D	2		Zakládání				0,00	
12	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	164,230		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm					
13	K	2-001	Napojení drenáže do kanalizace	kus	9,000		0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	75,440		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm					
15	K	319231212	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	3,363		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky do 300 mm					
16	K	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	11,864		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm					
17	K	319231214	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 800 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	63,059		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm					
18	K	319231215	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 1000 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	35,218		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 800 do 1 000 mm					
19	K	319231216	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 1300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	4,030		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 1 000 do 1 300 mm					
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
20	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
21	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
22	M	592456000	<i>dlažba desková betonová 50x50x5 cm</i>	m2	5,150		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 50 x 50 x 5 HBB					
	VV		5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
23	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně (vč. sanačního postřiku)	m2	327,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
24	K	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	327,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012					
25	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	82,115		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	D	8	Trubní vedení				0,00	
26	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 (vč. úpravy střešního svodu)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100					
27	M	562311630	<i>lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL lapač střešních splavenin se zápach klapkou s košem pro zachytávání nečistot HL660/2 DN 125/110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	P		Poznámka k položce: Lapač střešních splavenin DN 125/110 s košem pro zachytávání nečistot, suchá, nezámrzná a pachonepropustná klapka. Jednoduché vystřed'ovací kroužky pro svody ø75, 90, 100, 110 mm. Maximální průtok 360 l/min.						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		
28	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	164,230		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15						
29	M	592172120	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 20 cm	kus	164,230		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 020-19 šedá 100 x 5 x 20						
30	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	327,700		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %						
31	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	80,730		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyskrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %						
32	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	28,080		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2						
33	K	978023411	Vyskrabání spar zdiva cihelného mimo komínového	m2	28,080		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Vyskrabání cementové malty ze spar zdiva cihelného mimo komínového						
34	K	9-001	Odřezání venkovní břizolitové omítky diamantovým kotoučem	m	108,810		0,00		
35	K	9-002	Vyčištění žlabu od hlíny a nánosů splavenin vč. odvozu	m	32,000		0,00		
	D	997	Přesun sutě				0,00		
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	40,140		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m						
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,140		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	361,260		0,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,140		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
40	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	132,420		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
41	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	82,115		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m					
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
43	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	327,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m					
44	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	327,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
45	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					